



COMUNE di NOVARA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

LINEE GUIDA DI INTERVENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
Anni 2021 – 2022

PALAZZETTO DELLO SPORT "STEFANO DAL LAGO"
RIFACIMENTO PISTA DA GIOCO

ANALISI PREZZI DI PROGETTO



RESPONSABILE PROCEDIMENTO :

Arch. Cristina Renne

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

Geom. Marco Garavaglia

COLLABORATORI PER LA PARTE ARCHITETTONICA:

Geom. Michela Feo

ANALISI PREZZI AP01

PAVIMENTO MULTISPORTIVO IN LEGNO MASSELLO CERTIFICATO:

Fornitura e posa di pavimento multisportivo in legno massello certificato composto da sottostruttura di listelli in legno a doppia orditura con elementi elastici in neoprene trapezoidali e piano di calpestio in parquet massello preverniciato di spessore minimo 22 mm – spessore totale variabile. Colore a scelta della D.L..

La tipologia e la struttura della nuova pavimentazione dovrà essere idonea a sostenere la movimentazione e lo stazionamento di strumenti quali trabattelli, ponteggi o piattaforme meccaniche mobili da utilizzare per la manutenzione dei carichi sospesi e delle strutture interne della copertura.

La pavimentazione dovrà essere preventivamente trattata con idonea verniciatura ignifuga al fine di ottenere una reazione al fuoco pari alla ex classe 1 DM 18/03/1996 e poter permettere eventi di pubblico spettacolo.

La quota finale della nuova pavimentazione dovrà permettere la perfetta complanarità con la quota delle uscite esistenti, sia nel caso venga tolto un solo strato di pavimentazione esistente, sia nel caso vengano tolti entrambi gli strati esistenti.

Compreso tutto quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante. Compreso il trasporto dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura MQ



COMPUTO METRICO

OGGETTO: LINEE GUIDA DI INTERVENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA Anni
2021 – 2022
PALAZZETTO DELLO SPORT "STEFANO DAL LAGO"
RIFACIMENTO PISTA DA GIOCO

COMMITTENTE: COMUNE DI NOVARA
ANALISI PREZZI AP 01

Data, 25/01/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 prezzario DEI-CONI	Fornitura e posa di pavimento multisportivo in legno massello certificato composto da sottostruttura di listelli in legno a doppia orditura con elementi elastici in neoprene trapez ... Compreso il trasporto dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. prezzo riferito anno 2014					1,00		
	SOMMANO m2					1,00	112,320	112,32
2	Adeguamento Istat prezzi anno 2014 - 2022 percentuale 0.177%					112,32		
	SOMMANO a corpo					112,32	0,177	19,88
3 01.P21.C25.005	Vernice per l'ignifugazione delle pavimentazioni in legno e suoi derivati Trasparente lucida stima 3mq con un Kg					0,33		
	SOMMANO kg					0,33	8,820	2,91
	Parziale LAVORI A MISURA euro							135,11
	T O T A L E euro							135,11
	Data, 25/01/2023							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

ANALISI PREZZI AP02

TRACCIAMENTO CAMPI SPORTIVI INDOOR:

Tracciamento campi sportivi indoor: segnaletica per il gioco del Basket o dell'Hockey mediante vernice poliuretanica bicomponente colore giallo, bianco, rosso o blu a più mani del quantitativo previsto con l'ausilio di manodopera specializzata. Compreso il trasporto dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



COMPUTO METRICO

OGGETTO: LINEE GUIDA DI INTERVENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA Anni
2021 – 2022
PALAZZETTO DELLO SPORT "STEFANO DAL LAGO"
RIFACIMENTO PISTA DA GIOCO

COMMITTENTE: COMUNE DI NOVARA
ANALISI PREZZI AP 02

Data, 25/01/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 prezzario DEI-CONI	Tracciamento campi sportivi indoor: segnaletica per il gioco del Basket o dell'Hockey mediante vernice poliuretanica bicomponente colore giallo, bianco, rosso o blu a più mani del ... Compreso il trasporto dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. prezzo riferito anno 2014					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'150,000	1'150,00
2	Adeguamento Istat prezzi anno 2014 - 2022 percentuale 0.177%					1'150,00		
	SOMMANO a corpo					1'150,00	0,177	203,55
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'353,55
	T O T A L E euro							1'353,55
	Data, 25/01/2023							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

ANALISI PREZZI AP03

TRACCIAMENTO CAMPI SPORTIVI INDOOR:

Tracciamento campi sportivi indoor: segnaletica per il gioco della Pallavolo mediante vernice poliuretana bicomponente colore giallo, bianco, rosso o blu a più mani del quantitativo previsto con l'ausilio di manodopera specializzata. Compreso il trasporto dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



COMPUTO METRICO

OGGETTO: LINEE GUIDA DI INTERVENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA Anni
2021 – 2022
PALAZZETTO DELLO SPORT "STEFANO DAL LAGO"
RIFACIMENTO PISTA DA GIOCO

COMMITTENTE: COMUNE DI NOVARA
ANALISI PREZZI AP 03

Data, 25/01/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 prezzario DEI-CONI	Tracciamento campi sportivi indoor: segnaletica per il gioco della Pallavolo mediante vernice poliuretanica bicomponente colore giallo, bianco, rosso o blu a più mani del quantitat ... Compreso il trasporto dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. prezzo riferito anno 2014					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,000	600,00
2	Adeguamento Istat prezzi anno 2014 - 2022 percentuale 0.177%					600,00		
	SOMMANO a corpo					600,00	0,177	106,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							706,20
	T O T A L E euro							706,20
	Data, 25/01/2023							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							